

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายจำลอง รักชื่อ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๘ ท่อน และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ บ่อ ระยะทางยาวทั้งสิ้น ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗๔,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ פר.๔
  - ๖.๒ פר.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางภิญญาพร โขชัยยะ
  - ๗.๒ นางสาวสรินนาถ แก้ววิไล
  - ๗.๓ นายศิริภา ศิริชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

แบบ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายจำลอง รักชื่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด  $\varnothing$  0.40 เมตร จำนวน 38 ท่อน และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 บ่อ

ระยะทางยาวทั้งสิ้น 44.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประมาณราคาโดย นายศิริภา ศรีชัย

เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือโครงสร้างเดิม							
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม ขนทิ้ง	ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานขุดหรือผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	29.02	391.72	11,367.71	1.3607	533.01	15,468.05
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.15	200.00	430.00	1.3607	272.14	585.10
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.30	338.03	1,453.53	1.3607	459.96	1,977.82
	หินคลุก							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	129.00	438.40	56,553.43	1.3607	596.53	76,952.26
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	27.00	167.41	4,520.07	1.3607	227.79	6,150.46
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	-	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.3 $\varnothing$ 0.40 ม.	ท่อน	38.00	913.68	34,719.84	1.3607	1,243.24	47,243.29
	- ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.3 $\varnothing$ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	6.00	15,390.33	92,341.96	1.3607	20,941.62	125,649.71
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					201,386.55	รวมราคากลางทั้งสิ้น		274,026.68



ผู้ประมาณราคา

นายศิริภา ศรีชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายจำลอง รักชื่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

129.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 38 ท่อน

และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 บ่อ ระยะทางยาวทั้งสิ้น 44.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นายศิริภา ศรีชัย

เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	201,386.55	1.3607	274,026.68	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,026.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			274,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางศิริวรรณ บุตรธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวกมลวรรณ อินทชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายศิริภา ศรีชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน