

สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประเภทงาน
เจ้าของโครงการ
รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง
ลักษณะสายทางเดิม
ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
หมู่ที่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ชนิดผิวทาง หินคลุก
ชนิดไหล่ทาง 0.000
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+065
วันที่ 15 เมษายน 2563

แบบเลขที่ 10/2563

ชื่อสายทาง ขอยบ้านนายเล็ก จันทรขม

ระยะทางตลอดสายทาง 0+065 กม.
กว้าง 3.00 เมตร
กว้าง 0.00 เมตร
กม. ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	97,061.97	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตคปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	132,237.23	
	คิดเป็นราคากลาง	132,200.00	
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)			


ระยะทางดำเนินการ 195.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 677.95 บาท

(ลงชื่อ)


(นายรัฐพล นิสภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางภิญญาพร โขชัยยะ)
รองปลัดอบต.หนองกบ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางนุญญรัตน์ มุลละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



นายรัฐพล นิสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยบ้านนายเล็ก จันทรขม หมู่ที่ 7 บ้านหนองรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	195.00	1.59	310.05	1.3624	2.17	422.41
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	29.25	572.84	16,755.57	1.3624	780.44	22,827.79
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.75	414.33	4,039.72	1.3624	564.48	5,503.71
9	ผิวทางปอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	195.00	344.61	67,198.95	1.3624	469.50	91,551.85
10	Expansion Joint	ม.	6.00	206.33	1,237.98	1.3624	281.10	1,686.62
11	Contraction Joint	ม.	30.00	131.89	3,956.70	1.3624	179.69	5,390.61
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินลูกรังหรือหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	20.00	178.15	3,563.00	1.3624	242.71	4,854.23
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาบิิด (ชนิดฝาเหล็ก)		-	-	-	-	-	-
	- งานบ่อพักน้ำขนาด 1.00 x 1.00 x 1.20 เมตร	บ่อ.	-	-	-	-	-	-
					97,061.97		รวม	132,237.22
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	132,200.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 97,061.97
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรัฐพล นิสภา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางกัญญาพร ไชยัญยง)
 รองปลัดอบต.หนองกบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางบุญญรัตน์ มุลละ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

 นายรัฐพล นิสภา
 ผู้อำนวยการกองช่าง