## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร้านค้ายายเลิศ หมู่ที่ 15 บ้านหนองสาระนัง ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

**ปริมาณงาน ท่อ คสล.ขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน 16.00 บ่อ**

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วยx$F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานดินขุด | ลบ.ม. | 1.20 | 148.00 | 177.60 | 1.0000 | 148.00 | 177.60 |
| 2 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc | ลบ.ม. | 0.43 | 2,073.00 | 891.39 | 1.0000 | 2,073.00 | 891.39 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc | ลบ.ม. | - | - | - | 1.0000 | - | - |
| 3 | งานทรายหยาบชุ่มน้ำ | | - | - | - | - | - | - |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานไม้แบบ | | | | | | | |
| | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต | ตร.ม. | 2.00 | 533.00 | 1,066.00 | 1.0000 | 533.00 | 1,066.00 |
| 5 | งานเหล็กโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - RB 9 mm. (SR24) | ตัน | 0.015 | 22,100.00 | 331.50 | 1.0000 | 22,100.00 | 331.50 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | กก. | 0.50 | 32.71 | 16.36 | 1.0000 | 32.71 | 16.36 |
| 6 | งานฝาตะแกรงเหล็ก | | | | | | | |
| | - เหล็กฉาก 50x50x4มม. (เหล็กขอบปากบ่อ) | ท่อน | 0.66 | 581.00 | 383.46 | 1.0000 | 581.00 | 383.46 |
| | - เหล็กแบน 100x9มม. (ฝาบ่อพักน้ำ) | ท่อน | 3.35 | 1,270.00 | 4,254.50 | 1.0000 | 1,270.00 | 4,254.50 |
| | - เหล็กแบน 100x9มม. (ฝาบ่อพักน้ำ) | ท่อน | 1.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1.0000 | 1,270.00 | 1,270.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 8,390.81 | | **รวม** | 8,390.81 |
| | | | | | | | ปรับยอด | 8,300.00 |

**ตัวอักษร (-แปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)**

สำเนาถูกต้อง

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 8,390.81

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

นายรัฐพล นิสภา

ผู้อำนวยการกองช่าง