

สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประเภทงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก /

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง ซอยนายวิเชียร ยางงาม

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 10/ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระยะทางตลอดสายทาง 0+393 กม.

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 3.50 เมตร

ชนิดไหล่ทาง 0.000 กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง

0+393 กม. ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+393

วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	731,186.64	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	996,168.68	
	คิดเป็นราคากลาง	996,100.00	
	(แก้แค้นแก้หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ

1375.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

724.44

บาท

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายรัฐพล นิสภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ

(กิตติโรจน์ ชีระอนุกุล)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพนม ชันทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง



นายรัฐพล นิสภา


ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางชอยนายวิเชียร ยางงาม หมู่ที่ 10 บ้านไร่เจ็ดสมัคร ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 393.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375.50 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,375.50	1.68	2,310.84	1.3624	2.29	3,148.29
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	206.00	586.42	120,802.52	1.3624	798.94	164,581.35
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	68.00	422.17	28,707.56	1.3624	575.16	39,111.18
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,375.50	352.64	485,056.32	1.3624	480.44	660,840.73
10	Expansion Joint	ม.	45.50	198.13	9,014.92	1.3624	269.93	12,281.93
11	Contraction Joint	ม.	227.50	125.69	28,594.48	1.3624	171.24	38,957.12
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหลทางชนิดหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานฝาดะแกรงเหล็ก เหล็กแบน 50x9มม.	ท่อน	84.00	675.00	56,700.00	1.3624	919.62	77,248.08
					731,186.64		รวม	996,168.68
ตัวอักษร (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	996,100.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	731,186.64
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรัฐพล นิสภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  กรรมการ
(กิตติโรจน์ วีระอนุกุล)
เจ้าพนักงานป้องกัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพนม ชันทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง

นายรัฐพล นิสภา
ผู้อำนวยการกองช่าง