

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
o ประเภท	งานทาง	
o เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	
o สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสาระนัง	
o หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ	
o แบบเลขที่	24 / 2563	
o ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 1 แผ่น
o ประมาณราคาเมื่อวันที่	19 มิถุนายน 2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็น	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	14,391.89	1.3624	19,607.51	
2	ประเภทงานวางระบายน้ำ	-	1.3365	-	
3	ประเภทงานท่อระบายน้ำ	-	1.3365	-	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			19,607.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			19,000.00	

o ขนาดหรือเนื้อที่	15.00	ผา
o เฉลี่ยราคาประมาณ	1,266.67	บาท / ผา

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายรัฐพล นิสภา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ..... กรรมการ

(กิตติโรจน์ ชีระอนุกุล)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายรัฐพล นิสภา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพนม ชันทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาก่อสร้าง เปลี่ยนฝาผนังกันน้ำชนิดฝา คสล.

แบบเลขที่ 24 / 2563 แผ่นที่ 1

สถานที่ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายรัฐพล นิตภา

แหล่งข้อมูล ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาท้องถิ่นและค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc. - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.63 2.00	ลบ.ม. ตร.ม.	1,926.00 400.00	1,213.38 800.00	306.00 115.00	192.78 230.00	1,406.16 1,030.00	(ร.3) (ว.ต่อหน่วย)
2	งานเหล็กโครงสร้าง - RB 9 mm. (SR.24) - ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 30 ก.ก./ ต้น) - เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 mm.(เหล็กขอบราง)(สี่บราคา)	0.110 5.00 12.00	ต้น ก.ก. ท่อน	17,792.52 32.71 514.00	1,957.18 163.55 6,168.00	4,100.00 - 268.00	451.00 - 3,216.00	2,408.18 163.55 9,384.00	(ร.3) (ว.พาณิชย์) (ว.พาณิชย์) 26.80 กก./ท่อน
รวมปีทั้งสิ้น					10,302.11		4,089.78	14,391.89	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายรัฐพล นิตภา) (นายพนม จันทร์ทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ..... กรรมการ (กิตติโรจน์ วีระอนุต) (ลงชื่อ) นายรัฐพล นิตภา (นายพนม จันทร์ทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

จังหวัดปทุมธานี และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการ