

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหลังร้านค้าเจ้าราตรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาตึก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 27.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	94.50	1.62	153.09	1.3607	2.20	208.31
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วมัดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วมัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.73	416.57	1,970.38	1.3607	566.83	2,681.10
9	ผิวทางปอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	94.50	345.75	32,673.38	1.3607	470.46	44,458.67
10	Expansion Joint	ม.	3.50	200.69	702.42	1.3607	273.08	955.78
11	Contraction Joint	ม.	21.00	126.92	2,665.32	1.3607	172.70	3,626.70
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหลทางหินลูกรังหรือหินคลุกมัดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด (ชนิดฝาเหล็ก)		-	-	-	-	-	-
	- งานบ่อพักน้ำขนาด 1.00 x 1.00 x 1.20 เมตร	บ่อ.	-	-	-	-	-	-
					36,759.75		รวม	50,019.00
					ตัวอักษร (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	50,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

36,759.75

 =

1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรัฐพล นิสภา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสรวิชัย สหพิบูลย์ชัย)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพนม ขันทอง)
 เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง

 นายรัฐพล นิสภา
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดหนองปลาตุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาตุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 37.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	148.00	1.62	239.76	1.3607	2.20	326.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.40	416.57	3,082.62	1.3607	566.83	4,194.52
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	148.00	345.57	51,144.36	1.3607	470.22	69,592.13
10	Expansion Joint	ม.	4.00	203.83	815.32	1.3607	277.35	1,109.41
11	Contraction Joint	ม.	24.00	129.98	3,119.52	1.3607	176.86	4,244.73
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินลูกรังหรือหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด (ชนิดฝาเหล็ก)		-	-	-	-	-	-
	- งานบ่อพักน้ำขนาด 1.00 x 1.00 x 1.20 เมตร	บ่อ.	-	-	-	-	-	-
					58,401.58			
							รวม	79,467.03
							ปรับยอด	79,400.00


ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 58,401.58
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายรัฐพล นิสภา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุวิทย์ สหพิบูลย์ชัย)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพนม ชันทอง)
 เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง

 นายรัฐพล นิสภา
 ผู้อำนวยการกองช่าง