

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 8 บ้านยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านยาง ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประมาณการโดยนายสุทธิศักดิ์ ใจเชื้อ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่

รายการที่.....

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตัดถนน	29.00	เมตร	-	-	8.80	255.20	255.20	
2	งานขุดร่องพื้นผิวจราจร ค.ส.ล.(เดิม)	150.00	ลบ.ม.		-	97.00	14,550.00	14,550.00	
3	งานปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นพื้นที่ทางเดิม	150.00	ตร.ม.		-	10.74	1,611.00	1,611.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	10.00	ตร.ม.	262.65	2,626.50	99.00	990.00	3,616.50	
5	งานคอนกรีต 280 ksc. (CUBE)	31.50	ลบ.ม.	1,750.00	55,125.00	306.00	9,639.00	64,764.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB 12 mm.	0.02	ตัน	29,044.49	551.85	4,100.00	77.90	629.75	
	RB 25 mm.	0.23	ตัน	25,271.03	5,913.42	4,100.00	959.40	6,872.82	
7	งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh Dia.4 mm.@0.20 m.	150.00	ตร.ม.	25.79	3,868.50	5.00	750.00	4,618.50	
8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	32.71	261.68		-	261.68	
9	ไม้แบบ	6.40	ตร.ม.	747.67	4,785.09		-	4,785.09	
10	ไม้ค้ำ	4.48	ตร.ม.	654.21	2,930.86		-	2,930.86	
11	ตะปู	2.00	ตร.ม.	39.72	79.44		-	79.44	
12	ค่าแรงงานประกอบแบบ	6.40	ตร.ม.		-	133.00	851.20	851.20	
13	งานติดตั้งยอดถนนและหยอดยาง	49.00	เมตร	22.90	1,122.10		-	1,122.10	
14	งานวัสดุหินคลุกเสริมไหล่ทาง	2.00	ลบ.ม.	332.75	665.50	18.05	36.10	701.60	
	รวมราคารายการที่ 1-14				77,929.94		29,719.80	107,649.74	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน 8 ซ้าย หมู่ที่ 8 บ้านยาง
 ต.บ้านก้อ อ.บ้านยาง ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประมาณการโดยนายสุทธิศักดิ์ ใจชื่อ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564


แบบเลขที่ รายการที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รวมราคาค่าก่อสร้างงานประเภททาง (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)							107,649.74	บาท
2	Factor (งานทาง)							1.3067	
3	ค่าก่อสร้างงานประเภททางทั้งสิ้น							140,665.92	บาท
4	คิดเพียง							140,000.00	บาท
5	ตัดหัก								
								(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางกัญญาพร ไช้ถัญยะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุทธิศักดิ์ ใจชื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทม.บ้านโป่ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพนม ชื่นทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ