

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหอถึงสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถึงสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านรางข่อย ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ระบบประปาหอถึงสูงขนาด 20.00 ลบ.ม.พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว. ความลึกพัฒนาไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แบบปร.4 แบบเลขที่ 1/5

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ		
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานหอถังเหล็กจ่ายน้ำ 1.1 ถังเหล็กแบบเชื่อมอุปกรณ์ความสูง 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายละเอียดประกอบถึง - เกยวัดแรงดัน + เพรสเซอร์ คอนกรีต - สวิตช์แรงดันตัดต่อด้วยของเหลวพร้อมอุปกรณ์ - หัวถ่อฟ้าตามแนก ๑ 3/4" - แผงกราวด์ทองแดง ๑ 5/8" 3 เมตร - แลตตีร์สายดิน ๑ 5/8" - สายทองแดงเปลือยขนาด ๑ 3/5 มม. - ตะกั่วหล่อหัวแผงกราวด์ - แคตติงสายถ่อฟ้า หมายเหตุ 1. โครงสร้างฐานรากให้ฐานรากเดิมและติดตั้ง หอถังเหล็กแบบเชื่อมอุปกรณ์ความสูง 20 ลบ.ม. ทดแทนถังเดิมที่ชำรุด	1.00	LS	285,000.00	285,000.00	10,000.00	10,000.00	295,000.00	(จ.จากการสืบ) ค่าแรงงานและค่า เครื่องจักรในการ ติดตั้งพร้อมหรือ ระบบประปาหอถึง สูงเดิมและใหม่เข้า ระบบจนสามารถเข้า งานได้ตามปกติ		
		1.00	ตัว	-	-	-	-	-			
		1.00	ชุด	-	-	-	-	-			
		1.00	อัน	-	-	-	-	-			
		2.00	อัน	-	-	-	-	-			
		3.00	เมตร	-	-	-	-	-			
		2.00	แผ่น	-	-	-	-	-			
		1.00	ชุด	-	-	-	-	-			
			รวมทั้งสิ้น			285,000.00			10,000.00	295,000.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายรัฐพล นิสภา) กรรมการ (นายสรารัฐ อ่อนสุคติ) กรรมการ (นายพนม ชันทอง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นายรัฐพล นิสภา) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายพนม ชันทอง) ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นายรัฐพล นิสภา) ผู้อำนวยการ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาห้องถึงสูง ขนาด 20.00 ตบ.ม.

โครงการปรับปรุงระบบประปาห้องถึงสูง ขนาด 20.00 ตบ.ม.พร้อมชุดเจาะป้อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านรางซ้อย ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ระบบประปาห้องถึงสูงขนาด 20.00 ตบ.ม.พร้อมชุดเจาะป้อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกพัฒนาไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยกยอดมา งานชุดถึงกรทราย								
	2.1 ชุดถึงกรทราย (PRESSURE SAND FITTER)	1.00	LS	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	(2.จากการสืบ)
	ขนาด Ø 3 นิ้ว, ขนาด Ø ถึงกรทรายไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร								
	ขนาดความสูงถึงกรทรายไม่น้อยกว่า 166 เซนติเมตร								
	พร้อมสติ๊กเกอร์แสดงการทำงานและวิธีดูแลเครื่องขนาด								
	25 x 25 เซนติเมตร และช่องเติมกรวดทราย ขนาด Ø 0.50								
	เซนติเมตร								
	หมายเหตุ 1. ท่อเหล็ก ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำทิ้ง ท่อตรวจน้ำ								
	ตัวอย่าง ไข่ออก มอก .277 - 2532 ประเภท 2 ขนาด Ø 65 มม.								
	รายละเอียดตามแบบรายการละเอียดที่กำกับหนด								
								60,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐพล นิสภา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายตราวุธ อ่อนสุดดี)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

(นายพนม ชันทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ

นายรัฐพล นิสภา

นายตราวุธ อ่อนสุดดี

นายพนม ชันทอง

สำเนาถูกต้อง