

สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ -
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
 รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง บ้านนายอรุ่งหนองกบ
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระยะทางตลอดสายทาง 0+283 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 4.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง 0.00 เมตร
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+283 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	629,303.71	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	856,293.56	
	คิดเป็นราคากลาง (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	856,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ 1132.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 756.18 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายรัฐพล นิสภา)

ผู้อำนวยการกองช่างอบต.ดอนแร่

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นางสาวอนอมศรี พรหมศรี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการ

(นางกัญญาพร โชติธนะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ รัศมารา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวกาญจนา ศรีราชจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนายอรุณทองภบ หมู่ที่ 7 บ้านหนองรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 283.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,132.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,132.00	14.15	16,017.80	1.3607	19.25	21,795.42
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	169.00	617.42	104,343.98	1.3607	840.12	141,980.85
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.60	408.48	23,119.97	1.3607	555.82	31,459.34
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,132.00	369.76	418,568.32	1.3607	503.13	569,545.91
10	Expansion Joint	ม.	36.00	221.36	7,968.96	1.3607	301.20	10,843.36
11	Contraction Joint	ม.	188.00	145.96	27,440.48	1.3607	198.61	37,338.26
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินลูกรังหรือหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	704.42	4,930.94	1.3607	958.50	6,709.53
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อเมนประปา PVC ขนาด ศก. 2 นิ้วชั้น 13.5	-	-	-	-	-	-	-
	- ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้วชั้น 13.5	ท่อน	71.00	379.06	26,913.26	1.3607	515.79	36,620.87
					629,303.71		รวม	856,293.54

ตัวอักษร (-แปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด 856,200.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 629,303.71

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

สำเนาถูกต้อง

(นางภิญญาพร โชชัยยะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภบ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง