

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางซอยบ้านนายบรรจง พุทธา หมู่ที่ 15 บ้านหนองสารนัง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 32.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.60 เมตร ระยะทาง 285.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานซ่อมผิวทางกลับ ( งานคืนผิว)							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 280 ksc	ลบ.ม.	52.00	2,106.00	109,512.00	1.3607	2,865.63	149,012.98
	- งานเหล็กตะแกรง WIRE MESH 6 mm.@ 0.30 m.	ตร.ม.	345.00	50.00	17,250.00	1.3607	68.04	23,472.08
3	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
5	งานพื้นทาง(หินคลุก) หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	18.50	617.42	11,422.27	1.3607	840.12	15,542.28
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.18	408.48	2,524.41	1.3607	555.82	3,434.96
7	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	123.68	360.85	44,629.93	1.3607	491.01	60,727.95
8	Expansion Joint	ม.	4.00	221.36	885.44	1.3607	301.20	1,204.82
9	Contraction Joint	ม.	20.00	145.96	2,919.20	1.3607	198.61	3,972.16
10	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานไหล่ทางหินลูกรังหรือหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	252.00	1,207.84	304,375.68	1.3607	1,643.51	414,163.99
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานทรายถมหลังท่อ คสล.	ลบ.ม.	90.00	267.17	24,045.30	1.3607	363.54	32,718.44
18	งานบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด(ชนิดฝาเหล็ก)พร้อมช่องรับน้ำ							
	- งานบ่อพักน้ำขนาด 1.20 x 1.20 เมตร	บ่อ.	33.00	10,000.00	330,000.00	1.3607	13,607.00	449,031.00
					847,564.23		รวม	1,153,280.66
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)	ปรับยอด
								1,153,200.00

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
 (2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	847,564.23
=	1.3607

สำเนาถูกต้อง

(นางภิญญาพร โขชัยยะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางซอยบ้านนายบรรจง พุทธา หมู่ที่ 15 บ้านหนองสาระนัง ต.หนองกบ อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
ปริมาณงาน บ่อพักน้ำ ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ราคาค่าต้นทุนจำนวน 1 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานดินซุด	ลบ.ม.	2.24	99.00	221.76	1.0000	99.00	221.76
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc	ลบ.ม.	0.73	2,056.00	1,500.88	1.0000	2,056.00	1,500.88
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc	ลบ.ม.	0.07	1,956.00	136.92	1.0000	1,956.00	136.92
3	งานทรายหยาบชุ่มน้ำ		-	-	-	-	-	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.14	326.00	45.64	1.0000	326.00	45.64
4	งานไม้แบบ							
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	2.70	555.00	1,498.50	1.0000	555.00	1,498.50
5	งานเหล็กโครงสร้าง							
	- RB 9 mm. (SR24)	ตัน	0.037	23,785.05	880.05	1.0000	23,785.05	880.05
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	56.07	56.07	1.0000	56.07	56.07
6	งานฝาดตะแกรงเหล็ก							
	- เหล็กฉาก 50x50x4มม. (เหล็กขอบปากบ่อ)	ท่อน	0.60	474.77	284.86	1.0000	474.77	284.86
	- เหล็กแบน 100x9มม. (ฝาบ่อพักน้ำ) 42.39 kg./ท่อน	ท่อน	4.50	1,139.44	5,127.48	1.0000	1,139.44	5,127.48
	- เหล็กแบน 100x12มม. (ฝาบ่อพักน้ำ)	ท่อน	-	-	-	1.0000	-	-
7	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	ตร.ม.	6.12	88.00	538.56	1.0000	88.00	538.56
					10,290.72		รวม	10,290.72
					ตัวอักษร (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)		ปรับยอด	10,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 10,290.72

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.0000

สำเนาถูกต้อง



(นางภิญญาพร โชชัยยะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง