แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศาลเจ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหว้าเอน ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว120.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประมาณราคาโดย นายศีรฎา ศรีชัย เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อโครงสร้างเดิม							
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม ขนทิ้ง	ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	480.00	7.61	3,652.80	1.3607	10.35	4,970.36
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	200.00	4,800.00	1.3607	272.14	6,531.36
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.45	445.47	2,873.28	1.3607	606.15	3,909.67
	หินคลุก							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	480.00	415.71	199,540.80	1.3607	565.66	271,515.17
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	300.67	1,202.68	1.3607	409.12	1,636.49
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	92.00	167.41	15,401.72	1.3607	227.79	20,957.12
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	-	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานระบายน้ำ							
	- ปรับปรุงรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร	ม.	111.00	626.63	69,556.32	1.3607	852.66	94,645.28
	- ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.3 Ø 0.30 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.3 Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	297,027.60		รวมราคากลางทั้งสิ้น	404,165.45

ผู้ประมาณราคา
นายศีรฎา ศรีชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายนฐพล ลิ้มไพบูลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ