

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านยาง ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร

พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ประมาณราคาโดย นางสาวศิริพร ยิ่งงามแก้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานชุดรีหรือโครงสร้างเดิม							
	- งานชุดรีหรือผิวลาดยางเดิม (ขนทั้ง)	ตร.ม.	342.00	11.85	4,052.70	1.3624	16.14	5,521.40
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.25	532.03	7,581.43	1.3624	724.84	10,328.94
	- งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	11.40	316.63	3,609.58	1.3624	431.38	4,917.69
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	285.00	347.24	98,963.40	1.3624	473.08	134,827.74
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (RB19) (EXPANSION JOINT)	กก.	10.01	31.58	316.12	1.3624	43.02	430.68
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (RB19) (CONTRACTION JOINT)	กก.	210.35	31.58	6,642.85	1.3624	43.02	9,050.22
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ คลส. มอก.3 Ø 0.40 ม.	ท่อน	3.00	732.55	2,197.65	1.3624	998.03	2,994.08
	- บ่อพักน้ำ คลส. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	1.00	10,120.50	10,120.50	1.3624	13,788.17	13,788.17
	- รางระบายน้ำ คลส. กว้าง 0.50 ม.	ม.	114.00	2,700.91	307,903.74	1.3624	3,679.72	419,488.06
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					441,387.97		รวมราคากลางทั้งสิ้น	601,346.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

=

601,346.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน	601,000.00
--------------------------	----------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 114.00 เมตร

เฉลี่ยราคา 5,271.92 บาท / เมตร

ดี เสนอขอ

(Handwritten signature)

(นางศิริวรรณ บุตรธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศิริพร ยิ่งงามแก้ว

นางกัญญาพร โชชัยยะ

(Handwritten signature)

นางกัญญาพร โชชัยยะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

นางสาวสรินนาถ แก้ววิไล

(Handwritten signature)

นางสาวสรินนาถ แก้ววิไล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิริพร ยิ่งงามแก้ว

(Handwritten signature)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายสำราญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านยาง ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

285.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นางสาวศิริพร ยิ่งงามแก้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	441,387.97	1.3624	601,346.97	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			601,346.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			601,000.00	
	ตัวอักษร (-ทดแทนหนึ่งพันบาทถ้วน-)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นางกัญญาพร ไชยัญเยะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวสรินนาด แก้ววิไล

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวศิริพร ยิ่งงามแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นางศิริวรรณ บุตรธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง